

**Irtás, föld- és sziklamunka**

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny. Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>
1	210020014 490	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között	740 m3	0	0	0
2	210040015 433	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m- ig	3700 m2	0	0	0
3	210040015 743	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV	1354 m2	0	0	0
4	210071729 872	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,1- 200,0 m között Szállító útvonal öntözése	4330 m3	0	0	0
5	210110016 423	Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig	2165 m3	0	0	0
6	01-001- 1.1.1	Közműkiváltás	1 db	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

**Dij összesen**

---

0

0

0

0

0

0

---

**0**

---