

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Nyírforrás Kft.

Nyíregyháza  
Vasvári Pál utca 5.  
4400

Nyíregyháza, 2017.09.12.

Tárgy: Áramhálózati üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Központjához az E-közmű rendszeren beérkezett (azonosító: 353428885) és levélben hiánypótlott (iratazonosító: 23019709) „Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója” című tervére a következő tájékoztatást adjuk:

A E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel előzetes egyeztetés megtörtént.  
A kivitelezés munkáihoz hozzájárulunk az alábbi feltételek betartása mellett. A tervezett munkálatok érintik a közcélú 0,4 és 22 kV-os légvezetékes és 0,4 kV-os földkábeles hálózatokat.

A kivitelezésénél kérjük figyelembe venni a 0,4 és 22 kV-os légvezetékes és 0,4 kV-os földkábeles hálózatok megközelítésére vonatkozó szabványokat. Kivitelezés és az üzemeltetés során betartandók a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, az MSZ EN 50341-1,2 az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ 172, az MSZ 1585 és az 13207 szabványok előírásai valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013.(I.22.) NGM rendelet) és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) szóló előírásokat.

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

A biztonsági távolságok a következők:

Névleges feszültség:

Biztonsági távolság:



Üi:Vágner Dénes  
T: +3630/239-3542  
F: +3642/420-627



E.ON Tiszántúli  
Áramhálózati Zrt.  
4401 Nyíregyháza  
Pf.:405.



[www.eon.hu](http://www.eon.hu)

denes.vagner@eon-hungaria.com  
iktató szám: 23019708/2017

Management:  
Haraszti Judit  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos

Székhely:  
4024 Debrecen,  
Kossuth u. 41.  
Debreceni Törvényszék  
Cégbírósága  
Cg 09-10-000064

1000 V – ig  
1 kV –tól 110 kV – ig

1,0 m  
3,0 m

A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti a tartószerkezetek állékonyságát, ezért ennek megfelelően kell a munkavégzés technológiáját megválasztani!

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és biztonsági övezeten belül csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet megrendelése mellett. A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző 25 nappal korábban, írásban kell megrendelni, ütemezve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni. A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- a számlavezető bank neve, számlaszám
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve

Ha kivitelezéskor munkavédelmi okok miatt a közműveink feszültségmentesítése is szükséges, akkor azt írásban kérjük megrendelni. Az egyes közműveink feszültségmentesítésének ügyintézési ideje különböző lehet, ezzel kapcsolatban a területileg illetékes területgazda munkatársunktól tájékozódhatnak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli! A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.


Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 1 évig tartjuk érvényben. Kérjük leve-lünkben foglaltak szíves megértését és elfogadását!

Üdvözléssel:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10

  
Miklós Zsólyomi

kiemelt területi üzemeltetési irányító

  
Zólyomi Csaba

területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.